

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S18-034-0003

56.2/11/2017

Smluvní strany

Městys Moravská Nová Ves

se sídlem: nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves 691 55
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Bc. Marek KOŠUT - starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Marek Košut, starosta
- ve věcech technických: MaD PROJEKT s.r.o., Ing. Martina Hanzelková
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1382079379/0800
Identifikační číslo: 00283363

dále jen „objednatel“

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Hrabina – hl. stavbyvedoucí
Ing. Robert Prokipčák – zástupce stavbyvedoucího
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Hrabina – hl. stavbyvedoucí
Ing. Robert Prokipčák – zástupce stavbyvedoucího
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 212269343/0300
Identifikační číslo: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek III. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Předmět smlouvy se doplňuje o práce, které objednatel požaduje po zhotoviteli provést nad rámec původní SOD. Tyto práce jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku č. 1.

1.2. Článek IV. – „Cena za předmět smlouvy“ se upravuje následovně:

Původní cena dle SOD bez DPH:	1 724 824,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	254 674,23 Kč
Celková cena díla dle SOD vč. dodatku č. 1 bez DPH:	1 979 498,23 Kč
Celková cena díla dle SOD vč. dodatku č. 1 vč. DPH 21%:	2 395 192,90 Kč

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Moravské Nové Vsi dne: 30.6.2017

za objednatele:

Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse



V Hodoníně dne:

za zhotovitele:


Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o. [®]
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

Stavba :	M.N.V. - Medlov	VCP + MNP
----------	-----------------	-----------

Rekapitulace	cena bez DPH	cena s DPH
Přípojky	223 886,00 Kč	270 902,06 Kč
Kanalizace	93 674,00 Kč	113 345,54 Kč
MNP + VCP	-62 885,77 Kč	-76 091,78 Kč
Celkem	254 674,23 Kč	308 155,82 Kč



Položkový rozpočet

Stavba :	Medlov
Objekt :	VCP - přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zvýšení nivelety km 0,000 až 0,050				
1	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	175,00	122,00	21 350,00
	Celkem za	Zvýšení nivelety km 0,000 až 0,050				21 350,00
Díl: 2		RD č.p. 46				
2	s1	Demolice stáv. ŽB jámky včetně odvozu	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
3	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	4,800	345,00	1 656,00
	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,800	210,00	1 008,00
4	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	12,000	85,00	1 020,00
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,800	32,00	153,60
6	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	29,00	139,20
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	48,000	14,00	672,00
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,800	10,00	48,00
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,600	70,00	672,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	3,000	85,00	255,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	3,000	350,00	1 050,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	150,00	300,00
	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x45°</i>	kus	2,000	170,00	340,00
	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	1,000	200,00	200,00
	<i>cena pořizovací</i>	<i>Awadukt PP SN10 Rausisto KGEA odbočka 45° DN 250/160</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 084,00</i>	<i>1 084,00</i>
	583312000	<i>šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál</i>	<i>t</i>	<i>2,410</i>	<i>195,00</i>	<i>469,95</i>
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,267	110,00	139,37
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrti se zhuštěním	m3	3,480	815,00	2 836,20
10	998276101	Přesun hmot	t	9,070	119,00	1 079,33
	Celkem za	RD č.p. 46				20 622,65
Díl: 3		RD č.p. 24				
11	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	0,800	345,00	276,00
	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,800	210,00	168,00
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,800	32,00	25,60
13	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,440	29,00	12,76
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	4,400	14,00	61,60
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,440	10,00	4,40
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,880	70,00	61,60
16	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1,000	85,00	85,00
17	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	1,000	350,00	350,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	150,00	150,00
	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x45°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	1,000	200,00	200,00

Položkový rozpočet


Stavba :	Medlov
Objekt :	VCP - přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<i>cena pořizovací 4</i>	<i>Awadukt PP SN10 Rausisto KGEA odbočka 45° DN 250/160</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 084,00</i>	<i>1 084,00</i>
	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	0,803	195,00	156,59
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,423	110,00	46,53
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,480	71,00	247,08
	998276101	Přesun hmot	t	0,900	119,00	107,10
	Celkem za	3 RD č.p. 24				3 206,26
Díl: 4	RD č.p. 364					
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	0,800	345,00	276,00
	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,800	210,00	168,00
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,800	32,00	25,60
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,440	29,00	12,76
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	4,400	14,00	61,60
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,440	10,00	4,40
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,880	70,00	61,60
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1,000	85,00	85,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	1,000	350,00	350,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	150,00	150,00
	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	170,00	170,00
	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	1,000	200,00	200,00
	<i>cena pořizovací 4</i>	<i>Awadukt PP SN10 Rausisto KGEA odbočka 45° DN 250/160</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 084,00</i>	<i>1 084,00</i>
	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	0,803	195,00	156,59
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,423	110,00	46,53
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,480	71,00	247,08
	998276101	Přesun hmot	t	0,900	119,00	107,10
	Celkem za	4 RD č.p. 364				3 206,26
Díl: 5	RD č.p. 37					
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	3,360	345,00	1 159,20
	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,360	210,00	705,60
	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	8,400	85,00	714,00
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,360	32,00	107,52
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,360	29,00	97,44
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	33,600	14,00	470,40
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,360	10,00	33,60
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,720	70,00	470,40
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	3,000	75,00	225,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	3,000	325,00	975,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Medlov
Objekt :	VCP - přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	150,00	450,00
	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KGB 100x45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>150,00</i>	<i>300,00</i>
	m1	<i>Redukce pvc 150/100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	s2	Navrtávka do bet. Kanalizace	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
	s3	odboční tvarovka IN-SITU dn 150	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	s4	Lapač střešních splavenin včetně montáže	ks	1,000	750,00	750,00
	583312000	<i>šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál</i>	<i>t</i>	<i>2,410</i>	<i>195,00</i>	<i>469,95</i>
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,267	110,00	139,37
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrtí se zhutněním	m3	2,040	815,00	1 662,60
	998276101	Přesun hmot	t	6,350	119,00	755,65
	Celkem za	5 RD č.p. 37				12 635,73
Díl: 6	6	RD č.p. 35				
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	0,512	345,00	176,64
	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,512	210,00	107,52
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,512	32,00	16,38
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,512	29,00	14,85
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	5,120	14,00	71,68
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,512	10,00	5,12
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,024	70,00	71,68
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1,000	85,00	85,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	1,000	350,00	350,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	150,00	300,00
	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KGB 100x45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>150,00</i>	<i>300,00</i>
	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	1,000	200,00	200,00
	<i>cena pořizovací</i>	<i>Awadukt PP SN10 Rausisto KGEA odbočka 45° DN 250/160</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 084,00</i>	<i>1 084,00</i>
	s4	Lapač střešních splavenin včetně montáže	ks	1,000	750,00	750,00
	583312000	<i>šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál</i>	<i>t</i>	<i>0,803</i>	<i>195,00</i>	<i>156,59</i>
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,423	110,00	46,53
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrtí se zhutněním	m3	0,890	815,00	725,35
	998276101	Přesun hmot	t	2,550	119,00	303,45
	Celkem za	6 RD č.p. 35				4 764,79
Díl: 7	7	Hosp. budova				
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	2,112	345,00	728,64
	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,112	210,00	443,52
	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	5,280	85,00	448,80
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,112	32,00	67,58
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,112	29,00	61,25
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	21,120	14,00	295,68
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,112	10,00	21,12



Položkový rozpočet

Stavba :	Medlov
Objekt :	VCP - přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,224	70,00	295,68
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	3,000	75,00	225,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	3,000	325,00	975,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	150,00	450,00
	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KGB 100x45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>150,00</i>	<i>300,00</i>
	m1	<i>Redukce pvc 150/100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	s2	Navrtávka do bet. Kanalizace	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
	s3	odboční tvarovka IN-SITU dn 150	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	s4	Lapač střešních splavenin včetně montáže	ks	1,000	750,00	750,00
	583312000	<i>štěrkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál</i>	<i>t</i>	<i>1,739</i>	<i>195,00</i>	<i>339,11</i>
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,915	110,00	100,65
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkodrtí se zhutněním	m3	1,197	815,00	975,56
	998276101	Přesun hmot	t	4,113	119,00	489,45
	Celkem za	7 Hosp. budova				10 117,04
Díl: 8	RD č.p. 37					
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	8,960	345,00	3 091,20
	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,960	210,00	1 881,60
	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	22,400	85,00	1 904,00
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,960	32,00	286,72
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,960	29,00	259,84
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	89,600	14,00	1 254,40
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,960	10,00	89,60
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,920	70,00	1 254,40
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	10,000	75,00	750,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	10,000	325,00	3 250,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	5,000	150,00	750,00
	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KGB 100x45°</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>150,00</i>	<i>600,00</i>
	m1	<i>Redukce pvc 150/100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	s2	Navrtávka do bet. Kanalizace	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
	s3	odboční tvarovka IN-SITU dn 150	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	s4	Lapač střešních splavenin včetně montáže	ks	2,000	750,00	1 500,00
	583312000	<i>štěrkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál</i>	<i>t</i>	<i>6,956</i>	<i>195,00</i>	<i>1 356,42</i>
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,661	110,00	402,74
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkodrtí se zhutněním	m3	5,299	815,00	4 318,69
	998276101	Přesun hmot	t	4,113	119,00	489,45
	Celkem za	8 RD č.p. 37				26 589,06
Díl: 9	RD č.p. 518					
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	3,360	345,00	1 159,20
	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,360	210,00	705,60
	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	8,400	85,00	714,00
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,360	32,00	107,52

Položkový rozpočet

Stavba :	Medlov
Objekt :	VCP - přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,360	29,00	97,44
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	33,600	14,00	470,40
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,360	10,00	33,60
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,720	70,00	470,40
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	2,500	85,00	212,50
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	2,500	350,00	875,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	1,500	75,00	112,50
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	1,500	325,00	487,50
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	150,00	450,00
	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 100x45°	kus	2,000	150,00	300,00
	m1	Přechod pvc 150/beton 150	kus	1,000	300,00	300,00
	s4	Lapač střešních splavenin včetně montáže	ks	1,000	750,00	750,00
	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	3,199	195,00	623,81
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,684	110,00	185,24
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrtí se zhutněním	m3	1,676	815,00	1 365,94
	998276101	Přesun hmot	t	6,450	119,00	767,55
	Celkem za	9 RD č.p. 518				10 188,20
Díl:	10	RD č.p. 37				
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	0,800	345,00	276,00
	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,800	210,00	168,00
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,800	32,00	25,60
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,800	29,00	23,20
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	8,000	14,00	112,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,800	10,00	8,00
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,600	70,00	112,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1,000	85,00	85,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	1,000	350,00	350,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	150,00	150,00
	m1	Přechod pvc 150/kamenina 150	kus	1,000	300,00	300,00
	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	0,845	195,00	164,78
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,422	110,00	46,42
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrtí se zhutněním	m3	0,378	815,00	308,07
	998276101	Přesun hmot	t	1,600	119,00	190,40
	Celkem za	10 RD č.p. 37				2 319,47
Díl:	11	Pláň - větev C				
	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	12,00	76,00	912,00
	979 08-2219.R7	Vodorovná doprava odtěžené zeminy do 10 km	t	24,00	53,00	1 272,00
	979 08-2219.R8	Poplatek za uložení výkopku - zemina na skládku	t	24,00	60,00	1 440,00
	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	30,000	93,00	2 790,00
	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 40 cm	m2	30,00	245,00	7 350,00
	998276101	Přesun hmot	t	22,800	119,00	2 713,20

Položkový rozpočet

Stavba :	Medlov
Objekt :	VCP - přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	11 Pláň - větev C				16 477,20
Díl:	12	RD č.p. 34				
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	2,080	345,00	717,60
	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,080	210,00	436,80
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,080	32,00	66,56
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,080	29,00	60,32
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	20,800	14,00	291,20
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,080	10,00	20,80
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,160	70,00	291,20
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	3,000	75,00	225,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	3,000	325,00	975,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	150,00	300,00
	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KGB 100x45°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>m1</i>	<i>Redukce pvc 150/100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>s2</i>	<i>Navrtávka do bet. Kanalizace</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>
	<i>s3</i>	<i>odboční tvarovka IN-SITU dn 150</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>
	<i>s4</i>	<i>Lapač sřešních splavenin včetně montáže</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
	583312000	<i>šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál</i>	<i>t</i>	<i>2,235</i>	<i>195,00</i>	<i>435,83</i>
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,176	110,00	129,36
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrtí se zhutněním	m3	0,904	815,00	736,76
	998276101	Přesun hmot	t	4,050	119,00	481,95
	Celkem za	12 RD č.p. 34				9 218,38
Díl:	13	RD č.p. 32				
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	1,200	345,00	414,00
	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,200	210,00	252,00
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,200	32,00	38,40
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	29,00	34,80
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	12,000	14,00	168,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,200	10,00	12,00
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,400	70,00	168,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1,500	85,00	127,50
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	1,500	350,00	525,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	150,00	300,00
	<i>m1</i>	<i>Přechod pvc 150/kamenina 150</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>300,00</i>	<i>600,00</i>
	583312000	<i>šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál</i>	<i>t</i>	<i>1,204</i>	<i>195,00</i>	<i>234,78</i>
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,634	110,00	69,74
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrtí se zhutněním	m3	0,566	815,00	461,29
	998276101	Přesun hmot	t	2,279	119,00	271,20
	Celkem za	13 RD č.p. 32				3 676,71
Díl:	14	RD č.p. 34				

Položkový rozpočet

Stavba :	Medlov
Objekt :	VCP - přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	3,600	345,00	1 242,00
	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,600	210,00	756,00
	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	9,000	85,00	765,00
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,600	32,00	115,20
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	29,00	104,40
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	36,000	14,00	504,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,600	10,00	36,00
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,200	70,00	504,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	2,500	85,00	212,50
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	2,500	350,00	875,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	2,500	75,00	187,50
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	2,500	325,00	812,50
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	150,00	300,00
	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KGB 100x45°</i>	kus	2,000	150,00	300,00
	583312000	<i>šterkopiesek (Bratčice) netříděný zásypový materiál</i>	t	3,762	195,00	733,59
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,980	110,00	217,80
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrtí se zhutněním	m3	1,620	815,00	1 320,30
	998276101	Přesun hmot	t	5,100	119,00	606,90
	Celkem za	14 RD č.p. 34				9 592,69
Díl:	15	garáž větev A				
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	2,800	345,00	966,00
	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,800	210,00	588,00
	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	7,000	85,00	595,00
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,800	32,00	89,60
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,800	29,00	81,20
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	28,000	14,00	392,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,800	10,00	28,00
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,600	70,00	392,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	3,500	85,00	297,50
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	3,500	350,00	1 225,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	150,00	150,00
	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KGB 100x45°</i>	kus	1,000	150,00	150,00
	583312000	<i>šterkopiesek (Bratčice) netříděný zásypový materiál</i>	t	2,810	195,00	547,95
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,479	110,00	162,69
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrtí se zhutněním	m3	1,321	815,00	1 076,62
	998276101	Přesun hmot	t	5,370	119,00	639,03
	Celkem za	15 garáž větev A				7 380,59

Položkový rozpočet

Stavba :	Medlov
Objekt :	VCP - přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 16		RD č.p. 27				
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	8,400	345,00	2 898,00
	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,400	210,00	1 764,00
	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	21,000	85,00	1 785,00
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,400	32,00	268,80
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,400	29,00	243,60
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	84,000	14,00	1 176,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,400	10,00	84,00
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,800	70,00	1 176,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	6,000	85,00	510,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	6,000	350,00	2 100,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	5,000	75,00	375,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	5,000	325,00	1 625,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	150,00	300,00
	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 100x45°	kus	2,000	150,00	300,00
	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásyповý materiál	t	8,426	195,00	1 643,07
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,435	110,00	487,85
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrtí se zhutněním	m3	3,965	815,00	3 231,48
	998276101	Přesun hmot	t	16,060	119,00	1 911,14
	Celkem za	16 RD č.p. 27				21 878,94
Díl: 17		studna				
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	1,600	345,00	552,00
	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,600	210,00	336,00
	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	4,000	85,00	340,00
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,600	32,00	51,20
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,600	29,00	46,40
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	16,000	14,00	224,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,600	10,00	16,00
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,200	70,00	224,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	2,000	75,00	150,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	2,000	325,00	650,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	150,00	150,00
	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 100x45°	kus	1,000	150,00	150,00
	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásyповý materiál	t	1,642	195,00	320,19
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,864	110,00	95,04
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrtí se zhutněním	m3	0,736	815,00	599,84
	998276101	Přesun hmot	t	3,330	119,00	396,27

Položkový rozpočet

Stavba :	Medlov
Objekt :	VCP - přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	17 studna				4 300,94
Díl:	18	RD č.p. 32				
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	10,000	345,00	3 450,00
	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000	210,00	2 100,00
	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	25,000	85,00	2 125,00
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,000	32,00	320,00
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	29,00	290,00
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	100,000	14,00	1 400,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,000	10,00	100,00
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,000	70,00	1 400,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	3,500	85,00	297,50
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	3,500	350,00	1 225,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	13,000	75,00	975,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	13,000	325,00	4 225,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	150,00	300,00
	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 100x45°	kus	2,000	150,00	300,00
	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	10,031	195,00	1 956,05
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,279	110,00	580,69
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrtí se zhutněním	m3	4,721	815,00	3 847,62
	998276101	Přesun hmot	t	19,100	119,00	2 272,90
	Celkem za	18 RD č.p. 32				27 164,76
Díl:	19	Garáž				
	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	2,200	345,00	759,00
	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,200	210,00	462,00
	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	5,500	85,00	467,50
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,200	32,00	70,40
	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,200	29,00	63,80
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každý další 1 km	m3	22,000	14,00	308,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,200	10,00	22,00
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,400	70,00	308,00
	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	3,000	75,00	225,00
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	3,000	325,00	975,00
	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	150,00	300,00
	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 100x45°	kus	1,000	150,00	150,00
	m1	Redukce pvc 150/100	kus	1,000	150,00	150,00
	s2	Navrtávka do bet. Kanalizace	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
	s3	odboční tvarovka IN-SITU dn 150	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	2,053	195,00	400,34

Položkový rozpočet

Stavba :	Medlov
Objekt :	VCP - přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,080	110,00	118,80
	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů štěrkodrtí se zhutněním	m3	1,120	815,00	912,80
	998276101	Přesun hmot	t	4,230	119,00	503,37
	Celkem za	19 Garáž				9 196,01

CELKEM

Celkem s DPH

223 886,00

270 902,06

ROZPOČET

Stavba: Moravská Nová Ves - rekonstrukce MK ulice Medlov

Objekt: VCP Kanalizace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 25.3.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 93 674,00

Celkem s DPH 113 345,54

HSV - Práce a dodávky HSV 93 673,91

1 - Zemní práce 42 457,18

4	K	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,600	210,00	966,00
5	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	46,080	155,00	7 142,40
6	K	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	100,150	85,00	8 512,75
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	46,080	32,00	1 474,56
8	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,080	29,00	1 336,32
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,080	10,00	460,80
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	107,746	70,00	7 542,22
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,630	71,00	3 949,73
12	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	54,070	195,00	10 543,65
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	0,570	110,00	62,70
14	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	2,390	195,00	466,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce 630,00

15	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	21,000	30,00	630,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

4 - Vodorovné konstrukce 2 723,60

16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,960	610,00	2 415,60
17	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	100,00	100,00
20	M	592243230	prstenc šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1,000	208,00	208,00

8 - Trubní vedení 45 198,00

24	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	9,000	350,00	3 150,00
25	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	21,000	95,00	1 995,00
26	M	cena pořizovací 1	kanalizační trubka Awadukt PP SN10 Rausisto, DN 250 x 11,4 x 1000 mm	kus	3,000	1 060,00	3 180,00
27	M	cena pořizovací 2	kanalizační trubka Awadukt PP SN10 Rausisto, DN 250 x 11,4 x 3000 mm	kus	6,000	2 187,00	13 122,00

29	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	150,00	450,00
30	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	3,000	170,00	510,00
31	M	286115880	zátky kanalizace plastové KGM DN 150	kus	3,000	62,00	186,00
32	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	3,000	200,00	600,00
33	M	cena pořizovací 6	Awadukt PP SN10 Rausisto KGEA přesuvka DN 250	kus	3,000	756,00	2 268,00
34	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	3,000	200,00	600,00
35	M	cena pořizovací 4	Awadukt PP SN10 Rausisto KGEA odbočka 45° DN 250/160	kus	3,000	1 084,00	3 252,00
36	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	3 500,00	3 500,00
37	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	500,00	500,00
39	M	592243010	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/50 D100x50x9 cm	kus	1,000	840,00	840,00
40	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	450,00	450,00
41	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1 089,00	1 089,00
44	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
45	M	cena pořizovací 5	dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q, 1 100/475-601 KOM V40	kus	1,000	4 093,00	4 093,00
46	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	2,000	152,00	304,00
47	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	1,000	450,00	450,00
48	M	552410300	poklop šachtový třída D 400, kruhový VIATOP bez ventilace	kus	1,000	2 159,00	2 159,00

997 - Přesun sutě

666,00

53	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	3,000	36,00	108,00
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	54,000	7,00	378,00
56	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3,000	60,00	180,00

998 - Přesun hmot

1 999,13

57	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	61,320	32,00	1 962,24
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,310	119,00	36,89

Položkový rozpočet

Stavba :	M.N.V. - Medlov
Objekt :	MNP + VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1					
	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-40,30	42,00	-1 692,60
	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	-305,00	168,00	-51 240,00
	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	-110,00	53,00	-5 830,00
	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	-13,13	290,00	-3 807,70
	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	-13,13	290,00	-3 807,70
	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	-288,46	73,00	-21 057,77
		VCP				0,00
	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	491,00	50,00	24 550,00
	Celkem za	1				-62 885,77

CELKEM

-62 885,77

Celkem s DPH

-76 091,78

